საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA

N 173/1
17/03/2012

173-1-2-201203171854

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების

განვითარების ასოციაციის თავჯდომარეს

გულიკო შოშიტაიშვილს

ქალბატონო გულიკო,

თქვენი ა/წ 7 მარტის #01/02-49 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თეთრწყაროში ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით განსახორციელებელი პროექტი დაიწყო 2011 წლის 2 სექტემბერს და სამუშაოების დასრულების თარიღია 2012 წლის 31 მაისი. კონტრაქტორი კომპანია პასუხისმგებელია პროექტის დამუშავებაზე, რომელშიც შედის თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, კერძოდ:

- წყალსადენი მაგისტრალი მენქალისის წყაროდან ცენტრალური რეზერვუარის შემშვებ მილსადენამდე;
- წყალსადენი მაგისტრალი კურდღლების ფერმის წყაროებიდან ცენტრალურ რეზერვუარამდე;
- წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია შემდეგ ქუჩებზე: გ. ბრწყინვალე, დ. თავდადებული, ოძელაშვილი, გარისი, ლესელიძე, თბილისი, სამშვილდე, რუსთაველი, გორგასალი, წერეთელი, დუმბაძე, პუშკინი, გამსახურდია და ზარნოვი.

იხილეთ სარეაბილიტაციო პროექტში შემავალი ქუჩების კონკრეტული სამუშაოების ჩამონათვალი:

1).გ ბრწყინვალის ქუჩა .---- წყალსადენის პოლიეთილენის მილი.დ=140,-490მ,110-320მ.50-90მ,40-85მ,32-100მ,25-680მ.

2).დ.თავდადებულის ქუჩა.---პოლიეთილენის მილი.დ=110-993მ,50-35მ,40-145მ,32-12მ,25-870მ,

3).ოძელაშვილის ქუჩა.-პოლიეთილენის მილი დ=110-496მ,50-30მ, 40-33მ, 32მ-63მ, 25-320მ,

4). გარისის ქუჩა .პოლიეთილენის მილი. დ=110-445მ, 50-21მ,40-62მ,32-30მ,25-452მ.

5).ლესელიძის ქუჩაპოლიეთილენის მილი. დ=63-244მ, 50-35მ, 40-18მ,32-46,მ 25-210მ.

6). თბილისის ქუჩა პოლიეთილენის მილი. დ=110-430მ,40-7მ, 32-7მ,25-155მ,

7).სამშვილდის ქუჩა პოლიეთილენის მილი. დ=110-503მ, 50-68მ, 32-185მ,25-565მ.

8).რუსთაველის ჩიხი პოლიეთილენის მილი. დ=90-383მ, 50-20მ,32-24მ,25-122მ.

9).გორგასლის ქუჩა პოლიეთილენის მილი. დ=110-311მ, 50-29მ,32-24მ,25-14მ.40-7,5მ, 32-14მ

10). დუმბაძის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=110-303მ, 32-22მ ,25-74მ.

11).წერეთლის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=75-232მ, 50-23მ, 40-11მ, 32-5მ, 25-77მ.

12). ზარნოვის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=110-280მ, 40-20მ,25-88მ.

13). გამსახურდიას ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=110-268მ, 25-60მ

14).პუშკინის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=75-295მ, 40-20მ,25-110მ.

15) საქართველოს ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ= 110-500მ.

16) კრწანისის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=90-400მ.

17)დემეტრაძის ქუჩა პოლიეთილენის მილი დ=110-400მ.

მილსადენები თხრილში იდება--130სმ. სამუშაოების ჩამონათვალში შედის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების დაკავშირება ცენტრალურ მილთან.

საპროექტო სამუშაოების ხარისხის მონიტორინგზე პასუხისმგებელია საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის პროექტირების დეპარტამენტი. პროექტს გავლილი აქვს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და შეფასებულია დადებითად.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მზადყოფნას გამოთქვამს თქვენთან თანამშრომლობისათვის თქვენთვის მისაღები ნებისმიერი ფორმით.

პატივისცემით,

დავით მაჭავარიანი

დირექტორის მოადგილე